

Rzędna terenu	253,18	253,12
Rzędna osi rurociągu	251,08	250,94
Zagłębienie osi rurociągu	2,10	2,18
Spadki, długości	1%	7,79 m
Średnica, materiał	DN 110 PVC SN8 SDR 34	
Odległości	0,00	7,79

Uwagi:

1. *Studzienkę należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez ocieplaną pokrywę studzienki lub wg wymagań dostawcy studni.*
2. *Studzienka dostosowana do klasy obciążeń D400.*

BIURO PROJEKTOWE
www.biuro-projektowe.biz tel. 500 200 052

RYSUNEK:
Przyłącze odwodnienia studzienki wodociągowej

PROJEKT:
Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OBIEKT:
STADION MIEJSKI

LOKALIZACJA:
działka nr 94/44
ul. Harcerska 14b; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

INWESTOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 14b; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

OPRACOWANIE:
mgr inż. Łukasz KŁAK

mgr inż. Krzysztof Mucha

NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
205/2019	grudzień 2019 r.	1:100	3.