

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI: ul. Kościelna, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
działki nr 667/12  
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdroj  
ADRES INWESTORA: ul. Harcerska 14b  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Arkadiusz Forysiuk

DATA OPRACOWANIA:

Luty 2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Murawa boiska</b>			
1.1		<b>Wykonanie nowej murawy z trawy z rolki (przed piłkochwytmami) - 1458,6m2</b>			
d.1.1	KNR-W 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
	droga dojazdowa	1458,6 * 0,3	m3	437,580	
				RAZEM	437,580
d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.5km grunt.kat.III obm.z poz.7,10	m3		
		1458,6 * 0,3	m3	437,580	
				RAZEM	437,580
d.1.1	KNR 2-23 0201-02	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
	droga dojazdowa	1458,6	m2	1 458,600	
				RAZEM	1 458,600
d.1.1	KNR 2-23 0201-03	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości warstwy do kol. 02 Krotność = 10	m2		
	droga dojazdowa	1458,6	m2	1 458,600	
				RAZEM	1 458,600
d.1.1	KNR 2-23 0206-03	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
	droga dojazdowa	0,14586	ha	0,146	
				RAZEM	0,146
d.1.1	KNR 2-23 0206-04	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 03 Krotność = 5	ha		
	droga dojazdowa	0,14586	ha	0,146	
				RAZEM	0,146
d.1.1	KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem pierścieniowym	ha		
	droga dojazdowa	0,14586	ha	0,146	
				RAZEM	0,146
d.1.1	KNR 2-23 0207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
	droga dojazdowa	0,14586	ha	0,146	
				RAZEM	0,146
d.1.1	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
	droga dojazdowa	0,14586	ha	0,146	
				RAZEM	0,146
d.1.1	KNR 2-01 0511-01 analogia	Transport darniny do 0,5 km	m2		
		1458,6	m2	1 458,600	
				RAZEM	1 458,600
d.1.1	KNR 2-23 0210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej na terenie płaskim bez nawożenia	m2		
	droga dojazdowa	1458,6	m2	1 458,600	
				RAZEM	1 458,600
1.2		<b>Wykonanie nowej murawy z wysiewu (przed piłkochwytmami) - 1694,92m2</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		1694,92	m2	1 694,920	
				RAZEM	1 694,920
13 d.1.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 12 cm	m2		
		1694,92	m2	1 694,920	
				RAZEM	1 694,920
1.3		Wykonanie nowej murawy z wysiewu (za piłkochwykami) - 2242m2			
14 d.1.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		2242	m2	2 242,000	
				RAZEM	2 242,000
15 d.1.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 12 cm	m2		
		2242	m2	2 242,000	
				RAZEM	2 242,000
1.4		Wykonanie drenażu			
16 d.1.4	Kalkulacja własna	Drenaż boiska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000